

**O G Ł O S Z E N I E**  
**Zarządzanie Nieruchomościami IZYDA**  
**ul. Kilińskiego 4d/18**  
**tel. 071 722-87-33 / 34**  
**515-122-286**  
**e-mail: [biuro@znizyda.pl](mailto:biuro@znizyda.pl)**

**wybór ofert na wykonanie remontu 3 szt. klatek schodowych na potrzeby  
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Klonowej 3-3b w Oleśnicy**

Opis zadania stanowi załącznik do ogłoszenia

**Planowany termin realizacji prac II-III kwartał 2021 r.**

**Termin składania ofert mija w dniu 01.02.2021 r.**

**Przedmiar robót**

**Dopuszcza się składanie ofert nie uwzględniających wykonania renowacji lastryka.**

Uprawniony do kontaktów z oferentami - p. Kacper Biercewicz tel. 570-606-759 ;  
[biuro@znizyda.pl](mailto:biuro@znizyda.pl)

**Wykonawca jest związany ofertą 3 m-ce od daty przekazania oferty.**

**Zarządzanie Nieruchomościami IZYDA  
Jolanta Biercewicz  
Ul. Kilińskiego 4d/18  
56-400 Oleśnica**

**OFERTA**

1. ....  
.....  
.....  
.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

oferta na **wykonanie remontu 3 szt klatek schodowych na potrzeby** Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. **Klonowej 3-3b w Oleśnicy wg poniższego zakresu:**

za wynagrodzenie ofertowe netto zadania (przedmiar robót stanowi załącznik do zapytania ofertowego)

w kwocie ..... PLN

(słownie: ..... PLN)

+ podatek VAT **8%** ..... PLN

Wynagrodzenie ofertowe brutto zadania (wraz z podatkiem VAT)

w kwocie ..... PLN

(słownie: ..... PLN)

Wykonawca pokrywa koszt ubezpieczenia OC budynku na czas trwania remontu oraz koszt wynajęcia pasa drogowego (od strony podwórka) na czas prowadzonych przez siebie prac.

3. Deklaruję termin wykonania robót: .....
4. Udzielam gwarancji na okres:
- a) na urządzenia/materiał: .....
- b) na montaż/wykonanie.....
5. Warunki płatności: .....
6. Nr NIP Wykonawcy: .....
7. Nr telefonu Wykonawcy: ..... nr fax. ....  
nr komórkowy Wykonawcy .....
8. Oświadczam, że jestem/nie jestem \* płatnikiem podatku VAT
9. Dokonałem wizji lokalnej na terenie budowy.
10. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego
11. Integralną część oferty stanowią dokumenty \*\*::
- a) specyfikacja (model/typ) montowanych urządzeń
- b) składniki cenotwórcze: stawka roboczo – godziny [zł], Koszty ogólne Robocizna i Sprzęt [%], Zyska [%], Koszt zakupu Materiałów [%]
12. Oferta razem z ponumerowanymi załącznikami od ..... do ..... stanowi jej integralną część.
13. Wykonawca jest zobowiązany ofertą przez okres 90 dni od daty złożenia oferty.

.....  
(data i podpis Wykonawcy)

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

Mapa – lokalizacja nieruchomości 56-400 Oleśnica ul. Klonowa 3-3b



## Przedmiar robót:

Zarządzanie Nieruchomościami IZYDA  
Jolanta Biercewicz

56-400 Oleśnica, Kilińskiego 4D/18

---

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych w budynku wielorodzinnym  
ADRES INWESTYCJI : 56-400 Oleśnica, ul. Klonowa 3-3a  
INWESTOR : Wspólnota mieszkaniowa ul. Klonowa 3-3a  
ADRES INWESTORA : 56-400 Oleśnica, ul. Klonowa 3-3a  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Chrzanowski (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2019r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.03.2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>KLATKA 3</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5,834	5,834
				<b>RAZEM</b>	<b>5,834</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarłe na gładko 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5,834	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,834</b>
3	KNR AT-33 d.1 0101-01	Zmycie podłoża 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5,834	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,834</b>
4	KNR AT-33 d.1 0102-02	Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym żywicą Harz EP10 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5,834	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,834</b>
5	KNR AT-33 d.1 0201-01	Impregnacja posadzek betonowych żywicą epoksydową Harz EP 19 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5,834	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,834</b>
6	KNR AT-33 d.1 0202-01	Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach cementowych z żywicy dyspersyjnej Harz EP 16 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5,834	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,834</b>
7	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi piwnicznych 1,00	szt. szt.		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR-W 4-01 d.1 0917-17	Demontaż zamków wpuszczanych 1,00	szt. szt.		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	KNR-W 4-01 d.1 0322-07	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z betonu 1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNR-W 2-02 d.1 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 do piwnicy 0,84*2,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1,714	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,714</b>
11	KNR-W 4-01 d.1 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych po demontażu 1,00	szt. szt.		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	KNR-W 4-01 d.1 0921-17	Założenie na nowym miejscu klamek z gałką 1,00	szt. szt.		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - ściany szachtu instalacyjnego 0,1*2,53*(0,75+0,19)*11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2,616	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,616</b>
14	KNR AT-12 d.1 0302-01	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 75X50 o odporności ogniowej F 0,5/EI 30 2,53*(0,75+0,20)*11 2,53*(0,40+0,20*2)*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26,439	
				22,264	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,703</b>
15	KNR 2-02 d.1 1215-03	Drzwiczki 0,25x0,50 m osadzone w ścianach 11,00	szt. szt.		
				11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
16	KNR 2-02 d.1 1215-03	Drzwiczki 0,50x0,90 m osadzone w ścianach 33,00	szt. szt.		
				33,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,000</b>
17	KNR 2-02 d.1 1215-03	Drzwiczki 0,50x0,50 m osadzone w ścianach 11,00	szt. szt.		
				11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
18	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,34*2,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3,082	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,74*4,65*11 2,10*1,11*21 1,32*2,81*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89,001 48,951 37,092	
				<b>RAZEM</b>	<b>178,126</b>
19	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią  0,90*2,00*22 1,81*1,43*10 1,18*2,22*11 0,84*2,06*10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  39,600 25,883 28,816 17,304	
				<b>RAZEM</b>	<b>111,603</b>
20	ZKNR C-1 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża  30,98*(3,51+1,74+4,66+1,74+4,66+1,96+0,60) 3,39*(1,26+4,63+1,26)-0,70*2,08-0,89*2,12-0,74*0,79-0,82*2,00 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 1,46*2,22*11+1,11*1,46 2,40*3,63 1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63 2,53*(1,34*2+2,40*2-1,11)-0,84*2,04-1,62*2,08 1,34*2,40 -(0,90*2,00*22+1,18*2,22*11-1,81*1,43*10-0,84*2,06*10)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  584,593 18,671 89,001 40,801 37,274 8,712 13,892 11,033 3,216 -25,229	
				<b>RAZEM</b>	<b>781,964</b>
21	KNR-W 4-01 d.1 1202-09 z. sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - klatki schodowe  poz.20-poz.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  460,486	
				<b>RAZEM</b>	<b>460,486</b>
22	KNR-W 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  1,50*11*(1,74*2+4,65+3,54-0,90*2-1,18) 1,50*11*(1,32*2+2,81+0,60-0,84)-11*0,40*1,81 1,50*2,46*23 1,50*(1,26+4,63+1,26+4,63-2,22)-(0,70*2,08+0,89*2,12+0,82*2,00) 1,50*(1,34*2+2,40*2-1,62-1,11-0,84)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  143,385 78,001 84,870 9,357 5,865	
				<b>RAZEM</b>	<b>321,478</b>
23	KNR O-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  2,53*11*4 1,46*23	m  m m	  111,320 33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,900</b>
24	KNR-W 2-02 d.1 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym Krotność = 2 (gładzie dwuwarstwowe) poz.21 -(1,74*4,65*11) -(1,32*2,81*11) -(1,46*2,22*11+1,11*1,46) -2,40*3,63 -(1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  460,486 -89,001 -40,801 -37,274 -8,712 -13,892	
				<b>RAZEM</b>	<b>270,806</b>
25	KNR-W 2-02 d.1 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym Krotność = 2 (gładzie dwuwarstwowe) 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 1,46*2,22*11+1,11*1,46 2,40*3,63 1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  89,001 40,801 37,274 8,712 13,892	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,680</b>
26	KNR 2-02 d.1 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości do 20 cm na tynkach 2,40*2+1,34*2-1,11-1,62-0,84 (1,74*2+4,65*2-1,11-0,90*2-1,18) 10*(1,74*2+4,66*2-2,22+0,60+1,32*2+2,81) 1,46*23 4,63*2+1,26*2-1,11-0,82	m  m m m m m	  3,910 8,690 166,300 33,580 9,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>222,330</b>
27	ZKNR C-1 d.1 0113-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa poz.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  321,478	
				<b>RAZEM</b>	<b>321,478</b>
28	ZKNR C-1 d.1 0113-02	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - każda następną warstwa poz.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  321,478	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>321,478</b>
29	ZKNR C-1 d.1 0113-04	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm) poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 321,478	
				<b>RAZEM</b>	<b>321,478</b>
30	ZKNR C-1 d.1 0113-08	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,4-2,0 mm) 0,40*0,10*2*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
31	ZKNR C-1 d.1 0101-07	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 460,486	
				<b>RAZEM</b>	<b>460,486</b>
32	ZKNR C-1 d.1 0114-07	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową CT 54 poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 460,486	
				<b>RAZEM</b>	<b>460,486</b>
33	KNR 2-02 d.1 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ściany bocznej biegów schodowych o wysokości do 20 cm na tynkach 1,46*23	m m	 33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,580</b>
34	KNR-W 4-01 d.1 1209-08 z. sz.2.3. z.sz. 4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup>  0,84*2,04 0,84*2,06*10 0,70*2,08 0,89*2,12 0,82*2,00 1,18*2,22*11 0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,714 17,304 1,456 1,887 1,640 28,816 3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,417</b>
35	KNR-W 4-01 d.1 1209-07 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - klatki schodowe  0,45*0,65 (0,75*2,53+0,22*0,55)*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0,293 22,204	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,497</b>
36	KNR-W 2-02 d.1 1610-01 z. sz.2.12. 9918-05	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m - 7 m nad poziomem podłogi parteru  11,00	kol.  kol.	  11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
37	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:32)			
38	kalk. własna	Naprawa balustrad wraz z prostowaniem i demontażem pochwytyłów z tworzywa sztucznego 1,46*1,00*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,580</b>
39	KNR-W 2-02 d.1 1208-03	Pochwyty drewniane dębowe na wspornikach wraz z lukami 1,56*23	m m	 35,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,880</b>
40	KNR 7-12 d.1 0102-02	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 0,94*0,80+0,74*0,79 1,46*1,00*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,337 33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,917</b>
41	KNR 7-12 d.1 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych 0,94*0,80+0,74*0,79 1,46*1,00*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,337 33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,917</b>
42	KNR-W 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 0,94*0,80+0,74*0,79 1,46*1,00*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,337 33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,917</b>
43	KNR-W 4-01 d.1 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 8,00*23	szt. szt.	 184,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR-W 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 1,74*4,65*11 1,34*2,81*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 89,001 41,419	184,000  130,420
45	KNR-W 4-02 d.1 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16 7,00	kpl. kpl.	7,000	7,000
46	KNR-W 2-15 d.1 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600 mm i długości 1200 mm 4,00	szt. szt.	4,000	4,000
47	KNR-W 2-15 d.1 0428-01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym 4,00	kpl. kpl.	4,000	4,000
48	KNR 0-31 d.1 0208-01	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi śr. 15 mm 4,00	kpl. kpl.	4,000	4,000
49	KNR 5-08 d.1 0701-16 + KNR 5-08 0803-01 + KNR-W 5-08 0801-01	Montaż tablic ogłoszeniowych / informacyjnych przy skrzynkach na listy według specyfikacji 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
50	KNR 5-08 d.1 0701-02 + KNR 5-08 0803-01 + KNR 5-08 0809-01	Montaż skrzynek na listy do kontaktów z zarządcą według specyfikacji 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
51	KNR-W 2-02 d.1 1219-03 + KNR 5-08 0803-02 + KNR 5-08 0809-03	Wycieraczki do obuwia 160x120 cm systemowe aluminiowe 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
52	KNR-W 2-15 d.1 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne 10,00	szt. szt.	10,000	10,000
53	KNR 4-04 d.1 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 5 km poz.1*0,05+poz.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,908	2,908
54	KNR AT-33 d.1 0101-01	Doczyszczanie posadzki - dogłębne czyszczenie striperem chemicznym za pomocą szorwarek tarczowych do gruntownego czyszczenia oraz płukanie poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	221,607	221,607
55	KNR W-02 d.1 0101-05	Przeszlifowanie powierzchni istniejącego lastrico 1,34*2,40 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 2,19*1,11*23 8,00*0,16*1,11*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,216 89,001 40,801 55,911 32,678	221,607
56	KNR W-01 d.1 0408-02	Zabezpieczanie posadzek (dyspersje polimerowe o podwyższonej trwałości impregnacja) poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	221,607	221,607
2		<b>KLATKA 3A</b>			
57	KNR-W 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,834	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR-W 2-02 d.2 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko 1,26*4,63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>  5,834	<b>5,834</b>
59	KNR AT-33 d.2 0101-01	Zmycie podłoża 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 5,834	<b>5,834</b>
60	KNR AT-33 d.2 0102-02	Gruntowanie podłoża suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym żywicą Harz EP10 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 5,834	<b>5,834</b>
61	KNR AT-33 d.2 0201-01	Impregnacja posadzek betonowych żywicą epoksydową Harz EP 19 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 5,834	<b>5,834</b>
62	KNR AT-33 d.2 0202-01	Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach cementowych z żywicy dyspersyjnej Harz EP 16 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 5,834	<b>5,834</b>
63	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi piwnicznych 1,00	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 1,000	<b>1,000</b>
64	KNR-W 4-01 d.2 0917-17	Demontaż zamków wpuszczanych 1,00	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 1,000	<b>1,000</b>
65	KNR-W 4-01 d.2 0322-07	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z betonu 1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 1,000	<b>1,000</b>
66	KNR-W 2-02 d.2 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 do piwnicy 0,84*2,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 1,714	<b>1,714</b>
67	KNR-W 4-01 d.2 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych po demontażu 1,00	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 1,000	<b>1,000</b>
68	KNR-W 4-01 d.2 0921-17	Założenie na nowym miejscu klamek z gałką 1,00	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 1,000	<b>1,000</b>
69	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - ściany szachtu instalacyjnego 0,1*2,53*(0,75+0,19)*11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b> 2,616	<b>2,616</b>
70	KNR AT-12 d.2 0302-01	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 75X50 o odporności ogniowej F 0,5/EI 30 2,53*(0,75+0,20)*11 2,53*(0,40+0,20*2)*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 26,439 22,264	<b>48,703</b>
71	KNR 2-02 d.2 1215-03	Drzwiczki 0,25x0,50 m osadzone w ścianach 11,00	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 11,000	<b>11,000</b>
72	KNR 2-02 d.2 1215-03	Drzwiczki 0,50x0,90 m osadzone w ścianach 33,00	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 33,000	<b>33,000</b>
73	KNR 2-02 d.2 1215-03	Drzwiczki 0,50x0,50 m osadzone w ścianach 11,00	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 11,000	<b>11,000</b>
74	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,34*2,30 1,74*4,65*11 2,10*1,11*21 1,32*2,81*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 3,082 89,001 48,951 37,092	<b>178,126</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	KNR AT-26 d.2 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 0,90*2,00*22 1,81*1,43*10 1,18*2,22*11 0,84*2,06*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39,600 25,883 28,816 17,304	
				<b>RAZEM</b>	<b>111,603</b>
76	ZKNR C-1 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 30,98*(3,51+1,74+4,66+1,74+4,66+1,96+0,60) 3,39*(1,26+4,63+1,26)-0,70*2,08-0,89*2,12-0,74*0,79-0,82*2,00 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 1,46*2,22*11+1,11*1,46 2,40*3,63 1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63-0,90*2,00 2,53*(1,34*2+2,40*2-1,11)-0,84*2,04-1,62*2,08 1,34*2,40 -(0,90*2,00*22+1,18*2,22*11-1,81*1,43*10-0,84*2,06*10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 584,593 18,671 89,001 40,801 37,274 8,712 12,092 11,033 3,216 -25,229	
				<b>RAZEM</b>	<b>780,164</b>
77	KNR-W 4-01 d.2 1202-09 z. sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - klatki schodowe poz.76-poz.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 458,686	
				<b>RAZEM</b>	<b>458,686</b>
78	KNR-W 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1,50*11*(1,74*2+4,65+3,54-0,90*2-1,18) 1,50*11*(1,32*2+2,81+0,60-0,84)-11*0,40*1,81 1,50*2,46*23 1,50*(1,26+4,63+1,26+4,63-2,22)-(0,70*2,08+0,89*2,12+0,82*2,00) 1,50*(1,34*2+2,40*2-1,62-1,11-0,84)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 143,385 78,001 84,870 9,357 5,865	
				<b>RAZEM</b>	<b>321,478</b>
79	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,53*11*4 1,46*23	m m m	 111,320 33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,900</b>
80	KNR-W 2-02 d.2 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym Krotność = 2 (gładzie dwuwarstwowe) poz.77 -(1,74*4,65*11) -(1,32*2,81*11) -(1,46*2,22*11+1,11*1,46) -2,40*3,63 -(1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 458,686 -89,001 -40,801 -37,274 -8,712 -13,892	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,006</b>
81	KNR-W 2-02 d.2 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym Krotność = 2 (gładzie dwuwarstwowe) 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 1,46*2,22*11+1,11*1,46 2,40*3,63 1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89,001 40,801 37,274 8,712 13,892	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,680</b>
82	KNR 2-02 d.2 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości do 20 cm na tynkach 2,40*2+1,34*2-1,11-1,62-0,84 (1,74*2+4,65*2-1,11-0,90*2-1,18) 10*(1,74*2+4,66*2-2,22+0,60+1,32*2+2,81) 1,46*23 4,63*2+1,26*2-1,11-0,82	m m m m m	 3,910 8,690 166,300 33,580 9,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>222,330</b>
83	ZKNR C-1 d.2 0113-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa poz.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 321,478	
				<b>RAZEM</b>	<b>321,478</b>
84	ZKNR C-1 d.2 0113-02	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa poz.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 321,478	
				<b>RAZEM</b>	<b>321,478</b>
85	ZKNR C-1 d.2 0113-04	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.83	m <sup>2</sup>	321,478	
				<b>RAZEM</b>	<b>321,478</b>
86	ZKNR C-1 d.2 0113-08	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,4-2,0 mm) 0,40*0,10*2*10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
87	ZKNR C-1 d.2 0101-07	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.77	m <sup>2</sup>	458,686	
				<b>RAZEM</b>	<b>458,686</b>
88	ZKNR C-1 d.2 0114-07	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikatową CT 54	m <sup>2</sup>		
		poz.77	m <sup>2</sup>	458,686	
				<b>RAZEM</b>	<b>458,686</b>
89	KNR 2-02 d.2 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ściany bocznej biegów schodowych o wysokości do 20 cm na tynkach 1,46*23	m		
			m	33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,580</b>
90	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 z. sz.2.3. z.sz. 4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup>  0,84*2,04 0,84*2,06*10 0,70*2,08 0,89*2,12 0,82*2,00 1,18*2,22*11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,714	
			m <sup>2</sup>	17,304	
			m <sup>2</sup>	1,456	
			m <sup>2</sup>	1,887	
			m <sup>2</sup>	1,640	
			m <sup>2</sup>	28,816	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,817</b>
91	KNR-W 4-01 d.2 1209-07 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - klatki schodowe  0,45*0,65 (0,75*2,53+0,22*0,55)*11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,293	
			m <sup>2</sup>	22,204	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,497</b>
92	KNR-W 2-02 d.2 1610-01 z. sz.2.12. 9918-05	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m - 7 m nad poziomem podłogi parteru  11,00	kol.		
			kol.	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
93	KNR 2-02 r. d.2 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:88)			
94	kalk. własna	Naprawa balustrad wraz z prostowaniem i demontażem pochwytyłów z tworzywa sztucznego 1,46*1,00*23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,580</b>
95	KNR-W 2-02 d.2 1208-03	Pochwyty drewniane dębowe na wspornikach wraz z lukami 1,56*23	m		
			m	35,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,880</b>
96	KNR 7-12 d.2 0102-02	Czyszczenie przez szczołkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 0,74*0,79 1,46*1,00*23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,585	
			m <sup>2</sup>	33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,165</b>
97	KNR 7-12 d.2 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych 0,74*0,79 1,46*1,00*23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,585	
			m <sup>2</sup>	33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,165</b>
98	KNR-W 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 0,74*0,79 1,46*1,00*23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,585	
			m <sup>2</sup>	33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,165</b>
99	KNR-W 4-01 d.2 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 8,00*23	szt.		
			szt.	184,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,000</b>
100	KNR-W 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 1,74*4,65*11 1,34*2,81*11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	89,001	
			m <sup>2</sup>	41,419	

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	KNR-W 4-02 d.2 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16 7,00	kpl. kpl.	 7,000	 7,000
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
102	KNR-W 2-15 d.2 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 1200 mm 4,00	szt. szt.	 4,000	 4,000
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
103	KNR-W 2-15 d.2 0428-01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym 4,00	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
104	KNR 0-31 d.2 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm 4,00	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
105	KNR 5-08 d.2 0701-16 + KNR 5-08 0803-01 + KNR-W 5-08 0801-01	Montaż tablic ogłoszeniowych / informacyjnych przy skrzynkach na listy według specyfikacji 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
106	KNR 5-08 d.2 0701-02 + KNR 5-08 0803-01 + KNR 5-08 0809-01	Montaż skrzynek na listy do kontaktów z zarządcą według specyfikacji 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
107	KNR-W 2-02 d.2 1219-03 + KNR 5-08 0803-02 + KNR 5-08 0809-03	Wycieraczki do obuwia 160x120 cm systemowe aluminiowe 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
108	KNR-W 2-15 d.2 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne 10,00	szt. szt.	 10,000	 10,000
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
109	KNR 4-04 d.2 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 5 km poz.1*0,05+poz.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,908	 2,908
				<b>RAZEM</b>	<b>2,908</b>
110	KNR AT-33 d.2 0101-01	Doczyszczanie posadzki - dogłębne czyszczenie striperem chemicznym za pomocą szorowarek tarczowych do gruntownego czyszczenia oraz płukanie poz.111	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 221,607	 221,607
				<b>RAZEM</b>	<b>221,607</b>
111	KNR W-02 d.2 0101-05	Przeszlifowanie powierzchni istniejącego lastrico 1,34*2,40 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 2,19*1,11*23 8,00*0,16*1,11*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,216 89,001 40,801 55,911 32,678	     221,607
				<b>RAZEM</b>	<b>221,607</b>
112	KNR W-01 d.2 0408-02	Zabezpieczanie posadzek (dispersje polimerowe o podwyższonej trwałości impregnacja) poz.111	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 221,607	 221,607
				<b>RAZEM</b>	<b>221,607</b>
3		<b>KLATKA 3B</b>			
113	KNR-W 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,834	 5,834
				<b>RAZEM</b>	<b>5,834</b>
114	KNR-W 2-02 d.3 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,834	 5,834

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5,834</b>
115	KNR AT-33 d.3 0101-01	Zmycie podłoża 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,834	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,834</b>
116	KNR AT-33 d.3 0102-02	Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym żywicą Harz EP10 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,834	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,834</b>
117	KNR AT-33 d.3 0201-01	Impregnacja posadzek betonowych żywicą epoksydową Harz EP 19 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,834	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,834</b>
118	KNR AT-33 d.3 0202-01	Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach cementowych z żywicą dyspersyjną Harz EP 16 1,26*4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,834	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,834</b>
119	KNR-W 4-01 d.3 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi piwnicznych 1,00	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
120	KNR-W 4-01 d.3 0917-17	Demontaż zamków wpuszczanych 1,00	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
121	KNR-W 4-01 d.3 0322-07	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z betonu 1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
122	KNR-W 2-02 d.3 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 do piwnicy 0,84*2,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,714	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,714</b>
123	KNR-W 4-01 d.3 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych po demontażu 1,00	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
124	KNR-W 4-01 d.3 0921-17	Założenie na nowym miejscu klamek z gałką 1,00	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
125	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - ściany szachtu instalacyjnego 0,1*2,53*(0,75+0,19)*11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,616	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,616</b>
126	KNR AT-12 d.3 0302-01	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 75X50 o odporności ogniowej F 0,5/EI 30 2,53*(0,75+0,20)*11 2,53*(0,40+0,20*2)*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,439 22,264	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,703</b>
127	KNR 2-02 d.3 1215-03	Drzwiczki 0,25x0,50 m osadzone w ścianach 11,00	szt. szt.	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
128	KNR 2-02 d.3 1215-03	Drzwiczki 0,50x0,90 m osadzone w ścianach 33,00	szt. szt.	33,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,000</b>
129	KNR 2-02 d.3 1215-03	Drzwiczki 0,50x0,50 m osadzone w ścianach 11,00	szt. szt.	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
130	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,34*2,30 1,74*4,65*11 2,10*1,11*21 1,32*2,81*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,082 89,001 48,951 37,092	
				<b>RAZEM</b>	<b>178,126</b>
131	KNR AT-26 d.3 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 0,90*2,00*22 1,81*1,43*10 1,18*2,22*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,600 25,883 28,816	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,84*2,06*10	m <sup>2</sup>	17,304	
				<b>RAZEM</b>	<b>111,603</b>
132	ZKNR C-1 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 30,98*(3,51+1,74+4,66+1,74+4,66+1,96+0,60) 3,39*(1,26+4,63+1,26)-0,70*2,08-0,89*2,12-0,74*0,79-0,82*2,00 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 1,46*2,22*11+1,11*1,46 2,40*3,63 1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63 2,53*(1,34*2+2,40*2-1,11)-0,84*2,04-1,62*2,08 1,34*2,40 -(0,90*2,00*22+1,18*2,22*11-1,81*1,43*10-0,84*2,06*10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	584,593 18,671 89,001 40,801 37,274 8,712 13,892 11,033 3,216 -25,229	
				<b>RAZEM</b>	<b>781,964</b>
133	KNR-W 4-01 d.3 1202-09 z. sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - klatki schodowe poz.132-poz.134	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	460,486	
				<b>RAZEM</b>	<b>460,486</b>
134	KNR-W 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1,50*11*(1,74*2+4,65+3,54-0,90*2-1,18) 1,50*11*(1,32*2+2,81+0,60-0,84)-11*0,40*1,81 1,50*2,46*23 1,50*(1,26+4,63+1,26+4,63-2,22)-(0,70*2,08+0,89*2,12+0,82*2,00) 1,50*(1,34*2+2,40*2-1,62-1,11-0,84)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143,385 78,001 84,870 9,357 5,865	
				<b>RAZEM</b>	<b>321,478</b>
135	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,53*11*4 1,46*23	m m m	111,320 33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,900</b>
136	KNR-W 2-02 d.3 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym Krotność = 2 (gładzie dwuwarstwowe) poz.133 -(1,74*4,65*11) -(1,32*2,81*11) -(1,46*2,22*11+1,11*1,46) -2,40*3,63 -(1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	460,486 -89,001 -40,801 -37,274 -8,712 -13,892	
				<b>RAZEM</b>	<b>270,806</b>
137	KNR-W 2-02 d.3 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym Krotność = 2 (gładzie dwuwarstwowe) 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 1,46*2,22*11+1,11*1,46 2,40*3,63 1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89,001 40,801 37,274 8,712 13,892	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,680</b>
138	KNR 2-02 d.3 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokolów o wysokości do 20 cm na tynkach 2,40*2+1,34*2-1,11-1,62-0,84 (1,74*2+4,65*2-1,11-0,90*2-1,18) 10*(1,74*2+4,66*2-2,22+0,60+1,32*2+2,81) 1,46*23 4,63*2+1,26*2-1,11-0,82	m m m m m m	3,910 8,690 166,300 33,580 9,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>222,330</b>
139	ZKNR C-1 d.3 0113-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa poz.134	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	321,478	
				<b>RAZEM</b>	<b>321,478</b>
140	ZKNR C-1 d.3 0113-02	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa poz.139	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	321,478	
				<b>RAZEM</b>	<b>321,478</b>
141	ZKNR C-1 d.3 0113-04	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm) poz.139	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	321,478	
				<b>RAZEM</b>	<b>321,478</b>
142	ZKNR C-1 d.3 0113-08	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,4-2,0 mm) 0,40*0,10*2*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
143	ZKNR C-1 d.3 0101-07	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża poz.133	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 460,486	
				<b>RAZEM</b>	<b>460,486</b>
144	ZKNR C-1 d.3 0114-07	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową CT 54 poz.133	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 460,486	
				<b>RAZEM</b>	<b>460,486</b>
145	KNR 2-02 d.3 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ściany bocznej biegów schodowych o wysokości do 20 cm na tynkach 1,46*23	m m	 33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,580</b>
146	KNR-W 4-01 d.3 1209-08 z. sz.2.3. z.sz. 4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup>  0,84*2,04 0,84*2,06*10 0,70*2,08 0,89*2,12 0,82*2,00 1,18*2,22*11 0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,714 17,304 1,456 1,887 1,640 28,816 3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,417</b>
147	KNR-W 4-01 d.3 1209-07 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - klatki schodowe  0,45*0,65 (0,75*2,53+0,22*0,55)*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0,293 22,204	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,497</b>
148	KNR-W 2-02 d.3 1610-04 z. sz.2.12. 9918-05	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m - 7 m nad poziomem podłogi parteru  11,00	kol.  kol.	  11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
149	KNR 2-02 r. d.3 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:144)			
150	d.3 kalk. własna	Naprawa balustrad wraz z prostowaniem i demontażem pochwytyw z tworzywa sztucznego 1,46*1,00*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,580</b>
151	KNR-W 2-02 d.3 1208-03	Pochwyty drewniane dębowe na wspornikach wraz z lukami 1,56*23	m m	 35,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,880</b>
152	KNR 7-12 d.3 0102-02	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 0,94*0,80+0,74*0,79 1,46*1,00*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,337 33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,917</b>
153	KNR 7-12 d.3 0105-02	Odtuszczenie konstrukcji kratowych 0,94*0,80+0,74*0,79 1,46*1,00*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,337 33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,917</b>
154	KNR-W 4-01 d.3 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 0,94*0,80+0,74*0,79 1,46*1,00*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,337 33,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,917</b>
155	KNR-W 4-01 d.3 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 8,00*23	szt. szt.	 184,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,000</b>
156	KNR-W 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 1,74*4,65*11 1,34*2,81*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89,001 41,419	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,420</b>
157	KNR-W 4-02 d.3 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16 7,00	kpl. kpl.	 7,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
158	KNR-W 2-15 d.3 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600 mm i długości 1200 mm	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
159	KNR-W 2-15 d.3 0428-01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym	kpl.		
		4,00	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
160	KNR 0-31 d.3 0208-01	Zawory grzejnikowe termostacyjne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostacyjnymi śr. 15 mm	kpl.		
		4,00	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
161	KNR 5-08 d.3 0701-16 + KNR 5-08 0803-01 + KNR-W 5-08 0801-01	Montaż tablic ogłoszeniowych / informacyjnych przy skrzynkach na listy według specyfikacji	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
162	KNR 5-08 d.3 0701-02 + KNR 5-08 0803-01 + KNR 5-08 0809-01	Montaż skrzynek na listy do kontaktów z zarządcą według specyfikacji	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
163	KNR-W 2-02 d.3 1219-03 + KNR 5-08 0803-02 + KNR 5-08 0809-03	Wycieraczki do obuwia 160x120 cm systemowe aluminiowe	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
164	KNR-W 2-15 d.3 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne	szt.		
		10,00	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
165	KNR 4-04 d.3 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		poz.1*0,05+poz.13	m <sup>3</sup>	2,908	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,908</b>
166	KNR AT-33 d.3 0101-01	Doczyszczanie posadzki - dogłębne czyszczenie striperem chemicznym za pomocą szorowarek tarczowych do gruntownego czyszczenia oraz płukanie	m <sup>2</sup>		
		poz.167	m <sup>2</sup>	221,607	
				<b>RAZEM</b>	<b>221,607</b>
167	KNR W-02 d.3 0101-05	Przeszlifowanie powierzchni istniejącego lastrico	m <sup>2</sup>		
		1,34*2,40	m <sup>2</sup>	3,216	
		1,74*4,65*11	m <sup>2</sup>	89,001	
		1,32*2,81*11	m <sup>2</sup>	40,801	
		2,19*1,11*23	m <sup>2</sup>	55,911	
		8,00*0,16*1,11*23	m <sup>2</sup>	32,678	
				<b>RAZEM</b>	<b>221,607</b>
168	KNR W-01 d.3 0408-02	Zabezpieczenie posadzki (dyspersje polimerowe o podwyższonej trwałości impregnacja)	m <sup>2</sup>		
		poz.167	m <sup>2</sup>	221,607	
				<b>RAZEM</b>	<b>221,607</b>