

O G Ł O S Z E N I E
Zarządzanie Nieruchomościami IZYDA
ul. Kilińskiego 4d/18
tel. 071 722-87-33 / 34
515-122-286
e-mail: biuro@znizyda.pl

**wybór ofert na wykonanie remontu 3 szt. klatek schodowych na potrzeby
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Klonowej 3-3b w Oleśnicy**

Opis zadania stanowi załącznik do ogłoszenia

Planowany termin realizacji prac 2019 r.

Termin składania ofert mija w dniu 30.04.2019 r.

Przedmiar robót

Dopuszcza się składanie ofert nie uwzględniających wykonania renowacji lastryka.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - p. Kacper Biercewicz tel. 570-606-759 ;
biuro@znizyda.pl

Wykonawca jest związany ofertą 3 m-ce od daty przekazania oferty.

**Zarządzanie Nieruchomościami IZYDA
Jolanta Biercewicz
Ul. Kilińskiego 4d/18
56-400 Oleśnica**

OFERTA

1.
.....
.....
.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

oferta na **wykonanie remontu 3 szt klatek schodowych na potrzeby** Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. **Klonowej 3-3b w Oleśnicy wg poniższego zakresu:**

za wynagrodzenie ofertowe netto zadania (przedmiar robót stanowi załącznik do zapytania ofertowego)

w kwocie PLN

(słownie:PLN)

+ podatek VAT **8%** PLN

Wynagrodzenie ofertowe brutto zadania (wraz z podatkiem VAT)

w kwocie PLN

(słownie:PLN)

Wykonawca pokrywa koszt ubezpieczenia OC budynku na czas trwania remontu oraz koszt wynajęcia pasa drogowego (od strony podwórka) na czas prowadzonych przez siebie prac.

3. Deklaruję termin wykonania robót:
4. Udzielam gwarancji na okres:
- a) na urządzenia/materiał:
- b) na montaż/wykonanie.....
5. Warunki płatności:
6. Nr NIP Wykonawcy:
7. Nr telefonu Wykonawcy: nr fax.
nr komórkowy Wykonawcy
8. Oświadczam, że jestem/nie jestem * płatnikiem podatku VAT
9. Dokonałem wizji lokalnej na terenie budowy.
10. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego
11. Integralną część oferty stanowią dokumenty **::
- a) specyfikacja (model/typ) montowanych urządzeń
- b) składniki cenotwórcze: stawka roboczo – godziny [zł], Koszty ogólne Robocizna i Sprzęt [%], Zyska [%], Koszt zakupu Materiałów [%]
12. Oferta razem z ponumerowanymi załącznikami od do stanowi jej integralną część.
13. Wykonawca jest zobowiązany ofertą przez okres 90 dni od daty złożenia oferty.

.....
(data i podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

** Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczane przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

Mapa – lokalizacja nieruchomości 56-400 Oleśnica ul. Klonowa 3-3b



Przedmiar robót:

Zarządzanie Nieruchomościami IZYDA
Jolanta Biercewicz

56-400 Oleśnica, Kilińskiego 4D/18

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych w budynku wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI : 56-400 Oleśnica, ul. Klonowa 3-3a
INWESTOR : Wspólnota mieszkaniowa ul. Klonowa 3-3a
ADRES INWESTORA : 56-400 Oleśnica, ul. Klonowa 3-3a
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Chrzanowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2019r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA 3			
1	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1,26*4,63	m ² m ²	5,834	
				RAZEM	5,834
2	KNR-W 2-02 d.1 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarłe na gładko 1,26*4,63	m ² m ²	5,834	
				RAZEM	5,834
3	KNR AT-33 d.1 0101-01	Zmycie podłoża 1,26*4,63	m ² m ²	5,834	
				RAZEM	5,834
4	KNR AT-33 d.1 0102-02	Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym żywicą Harz EP10 1,26*4,63	m ² m ²	5,834	
				RAZEM	5,834
5	KNR AT-33 d.1 0201-01	Impregnacja posadzek betonowych żywicą epoksydową Harz EP 19 1,26*4,63	m ² m ²	5,834	
				RAZEM	5,834
6	KNR AT-33 d.1 0202-01	Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach cementowych z żywicy dyspersyjnej Harz EP 16 1,26*4,63	m ² m ²	5,834	
				RAZEM	5,834
7	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi piwnicznych 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-01 d.1 0917-17	Demontaż zamków wpuszczanych 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-01 d.1 0322-07	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z betonu 1,00	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-02 d.1 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 do piwnicy 0,84*2,04	m ² m ²	1,714	
				RAZEM	1,714
11	KNR-W 4-01 d.1 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych po demontażu 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 4-01 d.1 0921-17	Założenie na nowym miejscu klamek z galką 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - ściany szachtu instalacyjnego 0,1*2,53*(0,75+0,19)*11	m ³ m ³	2,616	
				RAZEM	2,616
14	KNR AT-12 d.1 0302-01	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 75X50 o odporności ogniowej F 0,5/EI 30 2,53*(0,75+0,20)*11 2,53*(0,40+0,20*2)*11	m ² m ² m ²	26,439 22,264	
				RAZEM	48,703
15	KNR 2-02 d.1 1215-03	Drzwiczki 0,25x0,50 m osadzone w ścianach 11,00	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
16	KNR 2-02 d.1 1215-03	Drzwiczki 0,50x0,90 m osadzone w ścianach 33,00	szt. szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
17	KNR 2-02 d.1 1215-03	Drzwiczki 0,50x0,50 m osadzone w ścianach 11,00	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
18	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,34*2,30	m ² m ²	3,082	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,74*4,65*11 2,10*1,11*21 1,32*2,81*10	m ² m ² m ²	89,001 48,951 37,092	
				RAZEM	178,126
19	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 0,90*2,00*22 1,81*1,43*10 1,18*2,22*11 0,84*2,06*10	m ² m ² m ² m ²	 39,600 25,883 28,816 17,304	
				RAZEM	111,603
20	ZKNR C-1 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 30,98*(3,51+1,74+4,66+1,74+4,66+1,96+0,60) 3,39*(1,26+4,63+1,26)-0,70*2,08-0,89*2,12-0,74*0,79-0,82*2,00 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 1,46*2,22*11+1,11*1,46 2,40*3,63 1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63 2,53*(1,34*2+2,40*2-1,11)-0,84*2,04-1,62*2,08 1,34*2,40 -(0,90*2,00*22+1,18*2,22*11-1,81*1,43*10-0,84*2,06*10)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 584,593 18,671 89,001 40,801 37,274 8,712 13,892 11,033 3,216 -25,229	
				RAZEM	781,964
21	KNR-W 4-01 d.1 1202-09 z. sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - klatki schodowe poz.20-poz.22	m ² m ²	 460,486	
				RAZEM	460,486
22	KNR-W 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1,50*11*(1,74*2+4,65+3,54-0,90*2-1,18) 1,50*11*(1,32*2+2,81+0,60-0,84)-11*0,40*1,81 1,50*2,46*23 1,50*(1,26+4,63+1,26+4,63-2,22)-(0,70*2,08+0,89*2,12+0,82*2,00) 1,50*(1,34*2+2,40*2-1,62-1,11-0,84)	m ² m ² m ² m ² m ²	 143,385 78,001 84,870 9,357 5,865	
				RAZEM	321,478
23	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,53*11*4 1,46*23	m m m	 111,320 33,580	
				RAZEM	144,900
24	KNR-W 2-02 d.1 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym Krotność = 2 (gładzie dwuwarstwowe) poz.21 -(1,74*4,65*11) -(1,32*2,81*11) -(1,46*2,22*11+1,11*1,46) -2,40*3,63 -(1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 460,486 -89,001 -40,801 -37,274 -8,712 -13,892	
				RAZEM	270,806
25	KNR-W 2-02 d.1 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym Krotność = 2 (gładzie dwuwarstwowe) 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 1,46*2,22*11+1,11*1,46 2,40*3,63 1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63	m ² m ² m ² m ² m ²	 89,001 40,801 37,274 8,712 13,892	
				RAZEM	189,680
26	KNR 2-02 d.1 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości do 20 cm na tynkach 2,40*2+1,34*2-1,11-1,62-0,84 (1,74*2+4,65*2-1,11-0,90*2-1,18) 10*(1,74*2+4,66*2-2,22+0,60+1,32*2+2,81) 1,46*23 4,63*2+1,26*2-1,11-0,82	m m m m m m	 3,910 8,690 166,300 33,580 9,850	
				RAZEM	222,330
27	ZKNR C-1 d.1 0113-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa poz.22	m ² m ²	 321,478	
				RAZEM	321,478
28	ZKNR C-1 d.1 0113-02	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - każda następną warstwa poz.27	m ² m ²	 321,478	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	321,478
29	ZKNR C-1 d.1 0113-04	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm) poz.27	m ² m ²	 321,478	
				RAZEM	321,478
30	ZKNR C-1 d.1 0113-08	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,4-2,0 mm) 0,40*0,10*2*10	m ² m ²	 0,800	
				RAZEM	0,800
31	ZKNR C-1 d.1 0101-07	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża poz.21	m ² m ²	 460,486	
				RAZEM	460,486
32	ZKNR C-1 d.1 0114-07	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową CT 54 poz.21	m ² m ²	 460,486	
				RAZEM	460,486
33	KNR 2-02 d.1 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ściany bocznej biegów schodowych o wysokości do 20 cm na tynkach 1,46*23	m m	 33,580	
				RAZEM	33,580
34	KNR-W 4-01 d.1 1209-08 z. sz.2.3. z.sz. 4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² 0,84*2,04 0,84*2,06*10 0,70*2,08 0,89*2,12 0,82*2,00 1,18*2,22*11 0,90*2,00*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1,714 17,304 1,456 1,887 1,640 28,816 3,600	
				RAZEM	56,417
35	KNR-W 4-01 d.1 1209-07 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - klatki schodowe 0,45*0,65 (0,75*2,53+0,22*0,55)*11	m ² m ² m ²	 0,293 22,204	
				RAZEM	22,497
36	KNR-W 2-02 d.1 1610-01 z. sz.2.12. 9918-05	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m - 7 m nad poziomem podłogi parteru 11,00	kol. kol.	 11,000	
				RAZEM	11,000
37	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:32)			
38	kalk. własna	Naprawa balustrad wraz z prostowaniem i demontażem pochwytyłów z tworzywa sztucznego 1,46*1,00*23	m ² m ²	 33,580	
				RAZEM	33,580
39	KNR-W 2-02 d.1 1208-03	Pochwyty drewniany dębowy na wspornikach wraz z lukami 1,56*23	m m	 35,880	
				RAZEM	35,880
40	KNR 7-12 d.1 0102-02	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 0,94*0,80+0,74*0,79 1,46*1,00*23	m ² m ² m ²	 1,337 33,580	
				RAZEM	34,917
41	KNR 7-12 d.1 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych 0,94*0,80+0,74*0,79 1,46*1,00*23	m ² m ² m ²	 1,337 33,580	
				RAZEM	34,917
42	KNR-W 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 0,94*0,80+0,74*0,79 1,46*1,00*23	m ² m ² m ²	 1,337 33,580	
				RAZEM	34,917
43	KNR-W 4-01 d.1 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 8,00*23	szt. szt.	 184,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR-W 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 1,74*4,65*11 1,34*2,81*11	m ² m ² m ²	RAZEM 89,001 41,419	184,000 130,420
45	KNR-W 4-02 d.1 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16 7,00	kpl. kpl.	7,000	7,000
46	KNR-W 2-15 d.1 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600 mm i długości 1200 mm 4,00	szt. szt.	4,000	4,000
47	KNR-W 2-15 d.1 0428-01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym 4,00	kpl. kpl.	4,000	4,000
48	KNR 0-31 d.1 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm 4,00	kpl. kpl.	4,000	4,000
49	KNR 5-08 d.1 0701-16 + KNR 5-08 0803-01 + KNR-W 5-08 0801-01	Montaż tablic ogłoszeniowych / informacyjnych przy skrzynkach na listy według specyfikacji 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
50	KNR 5-08 d.1 0701-02 + KNR 5-08 0803-01 + KNR 5-08 0809-01	Montaż skrzynek na listy do kontaktów z zarządcą według specyfikacji 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
51	KNR-W 2-02 d.1 1219-03 + KNR 5-08 0803-02 + KNR 5-08 0809-03	Wycieraczki do obuwia 160x120 cm systemowe aluminiowe 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
52	KNR-W 2-15 d.1 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne 10,00	szt. szt.	10,000	10,000
53	KNR 4-04 d.1 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 5 km poz.1*0,05+poz.13	m ³ m ³	2,908	2,908
54	KNR AT-33 d.1 0101-01	Doczyszczanie posadzki - dogłębne czyszczenie striperem chemicznym za pomocą szorowarek tarczowych do gruntownego czyszczenia oraz płukanie poz.55	m ² m ²	221,607	221,607
55	KNR W-02 d.1 0101-05	Przeszlifowanie powierzchni istniejącego lastrico 1,34*2,40 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 2,19*1,11*23 8,00*0,16*1,11*23	m ² m ² m ² m ² m ²	3,216 89,001 40,801 55,911 32,678	221,607
56	KNR W-01 d.1 0408-02	Zabezpieczanie posadzek (dyspersje polimerowe o podwyższonej trwałości impregnacja) poz.55	m ² m ²	221,607	221,607
2		KLATKA 3A			
57	KNR-W 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1,26*4,63	m ² m ²	5,834	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR-W 2-02 d.2 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko 1,26*4,63	m ² m ²	 5,834	 5,834
				RAZEM	5,834
59	KNR AT-33 d.2 0101-01	Zmycie podłoża 1,26*4,63	m ² m ²	 5,834	 5,834
				RAZEM	5,834
60	KNR AT-33 d.2 0102-02	Gruntowanie podłoża suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym żywicą Harz EP10 1,26*4,63	m ² m ²	 5,834	 5,834
				RAZEM	5,834
61	KNR AT-33 d.2 0201-01	Impregnacja posadzek betonowych żywicą epoksydową Harz EP 19 1,26*4,63	m ² m ²	 5,834	 5,834
				RAZEM	5,834
62	KNR AT-33 d.2 0202-01	Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach cementowych z żywicy dyspersyjnej Harz EP 16 1,26*4,63	m ² m ²	 5,834	 5,834
				RAZEM	5,834
63	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi piwnicznych 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 4-01 d.2 0917-17	Demontaż zamków wpuszczanych 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
65	KNR-W 4-01 d.2 0322-07	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z betonu 1,00	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
66	KNR-W 2-02 d.2 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 do piwnicy 0,84*2,04	m ² m ²	 1,714	 1,714
				RAZEM	1,714
67	KNR-W 4-01 d.2 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych po demontażu 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
68	KNR-W 4-01 d.2 0921-17	Założenie na nowym miejscu klamek z gałką 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
69	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - ściany szachtu instalacyjnego 0,1*2,53*(0,75+0,19)*11	m ³ m ³	 2,616	 2,616
				RAZEM	2,616
70	KNR AT-12 d.2 0302-01	Obudowy sztywne instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 75X50 o odporności ogniowej F 0,5/EI 30 2,53*(0,75+0,20)*11 2,53*(0,40+0,20)*11	m ² m ² m ²	 26,439 22,264	 48,703
				RAZEM	48,703
71	KNR 2-02 d.2 1215-03	Drzwiczki 0,25x0,50 m osadzone w ścianach 11,00	szt. szt.	 11,000	 11,000
				RAZEM	11,000
72	KNR 2-02 d.2 1215-03	Drzwiczki 0,50x0,90 m osadzone w ścianach 33,00	szt. szt.	 33,000	 33,000
				RAZEM	33,000
73	KNR 2-02 d.2 1215-03	Drzwiczki 0,50x0,50 m osadzone w ścianach 11,00	szt. szt.	 11,000	 11,000
				RAZEM	11,000
74	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,34*2,30 1,74*4,65*11 2,10*1,11*21 1,32*2,81*10	m ² m ² m ² m ²	 3,082 89,001 48,951 37,092	 178,126
				RAZEM	178,126

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
75	KNR AT-26 d.2 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²			
		0,90*2,00*22	m ²	39,600		
		1,81*1,43*10	m ²	25,883		
		1,18*2,22*11	m ²	28,816		
		0,84*2,06*10	m ²	17,304		
				RAZEM	111,603	
76	ZKNR C-1 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²			
		30,98*(3,51+1,74+4,66+1,74+4,66+1,96+0,60)	m ²	584,593		
		3,39*(1,26+4,63+1,26)-0,70*2,08-0,89*2,12-0,74*0,79-0,82*2,00	m ²	18,671		
		1,74*4,65*11	m ²	89,001		
		1,32*2,81*11	m ²	40,801		
		1,46*2,22*11+1,11*1,46	m ²	37,274		
		2,40*3,63	m ²	8,712		
		1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63-0,90*2,00	m ²	12,092		
		2,53*(1,34*2+2,40*2-1,11)-0,84*2,04-1,62*2,08	m ²	11,033		
		1,34*2,40	m ²	3,216		
		-(0,90*2,00*22+1,18*2,22*11-1,81*1,43*10-0,84*2,06*10)	m ²	-25,229		
					RAZEM	780,164
		77	KNR-W 4-01 d.2 1202-09 z. sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - klatki schodowe	m ²	
poz.76-poz.78	m ²			458,686		
				RAZEM	458,686	
78	KNR-W 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²			
		1,50*11*(1,74*2+4,65+3,54-0,90*2-1,18)	m ²	143,385		
		1,50*11*(1,32*2+2,81+0,60-0,84)-11*0,40*1,81	m ²	78,001		
		1,50*2,46*23	m ²	84,870		
		1,50*(1,26+4,63+1,26+4,63-2,22)-(0,70*2,08+0,89*2,12+0,82*2,00)	m ²	9,357		
		1,50*(1,34*2+2,40*2-1,62-1,11-0,84)	m ²	5,865		
			RAZEM	321,478		
79	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ochrona narożników-wypukłych kątownikiem metalowym	m			
		2,53*11*4	m	111,320		
		1,46*23	m	33,580		
			RAZEM	144,900		
80	KNR-W 2-02 d.2 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym Krotność = 2 (gładzie dwuwarstwowe)	m ²			
		poz.77	m ²	458,686		
		-(1,74*4,65*11)	m ²	-89,001		
		-(1,32*2,81*11)	m ²	-40,801		
		-(1,46*2,22*11+1,11*1,46)	m ²	-37,274		
		-2,40*3,63	m ²	-8,712		
		-(1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63)	m ²	-13,892		
				RAZEM	269,006	
81	KNR-W 2-02 d.2 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym Krotność = 2 (gładzie dwuwarstwowe)	m ²			
		1,74*4,65*11	m ²	89,001		
		1,32*2,81*11	m ²	40,801		
		1,46*2,22*11+1,11*1,46	m ²	37,274		
		2,40*3,63	m ²	8,712		
		1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63	m ²	13,892		
				RAZEM	189,680	
82	KNR 2-02 d.2 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości do 20 cm na tynkach	m			
		2,40*2+1,34*2-1,11-1,62-0,84	m	3,910		
		(1,74*2+4,65*2-1,11-0,90*2-1,18)	m	8,690		
		10*(1,74*2+4,66*2-2,22+0,60+1,32*2+2,81)	m	166,300		
		1,46*23	m	33,580		
		4,63*2+1,26*2-1,11-0,82	m	9,850		
		RAZEM	222,330			
83	ZKNR C-1 d.2 0113-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²			
		poz.78	m ²	321,478		
			RAZEM	321,478		
84	ZKNR C-1 d.2 0113-02	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa	m ²			
		poz.83	m ²	321,478		
			RAZEM	321,478		
85	ZKNR C-1 d.2 0113-04	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm)	m ²			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.83	m ²	321,478	
				RAZEM	321,478
86	ZKNR C-1 d.2 0113-08	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,4-2,0 mm) 0,40*0,10*2*10	m ²		
			m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
87	ZKNR C-1 d.2 0101-07	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.77	m ²	458,686	
				RAZEM	458,686
88	ZKNR C-1 d.2 0114-07	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikatową CT 54	m ²		
		poz.77	m ²	458,686	
				RAZEM	458,686
89	KNR 2-02 d.2 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ściany bocznej biegów schodowych o wysokości do 20 cm na tynkach 1,46*23	m		
			m	33,580	
				RAZEM	33,580
90	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 z. sz.2.3. z.sz. 4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ²	m ²		
		0,84*2,04	m ²	1,714	
		0,84*2,06*10	m ²	17,304	
		0,70*2,08	m ²	1,456	
		0,89*2,12	m ²	1,887	
		0,82*2,00	m ²	1,640	
		1,18*2,22*11	m ²	28,816	
				RAZEM	52,817
91	KNR-W 4-01 d.2 1209-07 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - klatki schodowe	m ²		
		0,45*0,65	m ²	0,293	
		(0,75*2,53+0,22*0,55)*11	m ²	22,204	
				RAZEM	22,497
92	KNR-W 2-02 d.2 1610-01 z. sz.2.12. 9918-05	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m - 7 m nad poziomem podłogi parteru	kol.		
		11,00	kol.	11,000	
				RAZEM	11,000
93	KNR 2-02 r. d.2 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:88)			
94	KNR 2-02 k. d.2 kalk. własna	Naprawa balustrad wraz z prostowaniem i demontażem pochwytyw z tworzywa sztucznego 1,46*1,00*23	m ²		
			m ²	33,580	
				RAZEM	33,580
95	KNR-W 2-02 d.2 1208-03	Pochwyt drewniany dębowy na wspornikach wraz z lukami 1,56*23	m		
			m	35,880	
				RAZEM	35,880
96	KNR 7-12 d.2 0102-02	Czyszczenie przez szciotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 0,74*0,79 1,46*1,00*23	m ²		
			m ²	0,585	
			m ²	33,580	
				RAZEM	34,165
97	KNR 7-12 d.2 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych 0,74*0,79 1,46*1,00*23	m ²		
			m ²	0,585	
			m ²	33,580	
				RAZEM	34,165
98	KNR-W 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 0,74*0,79 1,46*1,00*23	m ²		
			m ²	0,585	
			m ²	33,580	
				RAZEM	34,165
99	KNR-W 4-01 d.2 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 8,00*23	szt.		
			szt.	184,000	
				RAZEM	184,000
100	KNR-W 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 1,74*4,65*11 1,34*2,81*11	m ²		
			m ²	89,001	
			m ²	41,419	

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	KNR-W 4-02 d.2 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16 7,00	kpl. kpl.	 7,000	 RAZEM 130,420
				RAZEM	7,000
102	KNR-W 2-15 d.2 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600 mm i długości 1200 mm 4,00	szt. szt.	 4,000	 RAZEM 4,000
103	KNR-W 2-15 d.2 0428-01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym 4,00	kpl. kpl.	 4,000	 RAZEM 4,000
104	KNR 0-31 d.2 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm 4,00	kpl. kpl.	 4,000	 RAZEM 4,000
105	KNR 5-08 d.2 0701-16 + KNR 5-08 0803-01 + KNR-W 5-08 0801-01	Montaż tablic ogłoszeniowych / informacyjnych przy skrynkach na listy według specyfikacji 1,00	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
106	KNR 5-08 d.2 0701-02 + KNR 5-08 0803-01 + KNR 5-08 0809-01	Montaż skrzynek na listy do kontaktów z zarządcą według specyfikacji 1,00	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
107	KNR-W 2-02 d.2 1219-03 + KNR 5-08 0803-02 + KNR 5-08 0809-03	Wycieraczki do obuwia 160x120 cm systemowe aluminiowe 1,00	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
108	KNR-W 2-15 d.2 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne 10,00	szt. szt.	 10,000	 RAZEM 10,000
109	KNR 4-04 d.2 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 5 km poz.1*0,05+poz.13	m ³ m ³	 2,908	 RAZEM 2,908
110	KNR AT-33 d.2 0101-01	Doczyszczanie posadzki - dogłębne czyszczenie striperem chemicznym za pomocą szorowarek tarczowych do gruntownego czyszczenia oraz płukanie poz.111	m ² m ²	 221,607	 RAZEM 221,607
111	KNR W-02 d.2 0101-05	Przeszlifowanie powierzchni istniejącego lastrico 1,34*2,40 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 2,19*1,11*23 8,00*0,16*1,11*23	m ² m ² m ² m ² m ²	 3,216 89,001 40,801 55,911 32,678	 RAZEM 221,607
112	KNR W-01 d.2 0408-02	Zabezpieczanie posadzek (dispersje polimerowe o podwyższonej trwałości impregnacja) poz.111	m ² m ²	 221,607	 RAZEM 221,607
3		KLATKA 3B			
113	KNR-W 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1,26*4,63	m ² m ²	 5,834	 RAZEM 5,834
114	KNR-W 2-02 d.3 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko 1,26*4,63	m ² m ²	 5,834	 RAZEM 5,834

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,834
115	KNR AT-33 d.3 0101-01	Zmycie podłóża 1,26*4,63	m ² m ²	5,834	
				RAZEM	5,834
116	KNR AT-33 d.3 0102-02	Gruntowanie podłóży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym żywicą Harz EP10 1,26*4,63	m ² m ²	5,834	
				RAZEM	5,834
117	KNR AT-33 d.3 0201-01	Impregnacja posadzek betonowych żywicą epoksydową Harz EP 19 1,26*4,63	m ² m ²	5,834	
				RAZEM	5,834
118	KNR AT-33 d.3 0202-01	Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłóżach cementowych z żywicy dyspersyjnej Harz EP 16 1,26*4,63	m ² m ²	5,834	
				RAZEM	5,834
119	KNR-W 4-01 d.3 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi piwnicznych 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
120	KNR-W 4-01 d.3 0917-17	Demontaż zamków wpuszczanych 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
121	KNR-W 4-01 d.3 0322-07	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z betonu 1,00	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
122	KNR-W 2-02 d.3 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 do piwnicy 0,84*2,04	m ² m ²	1,714	
				RAZEM	1,714
123	KNR-W 4-01 d.3 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych po demontażu 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
124	KNR-W 4-01 d.3 0921-17	Założenie na nowym miejscu klamek z galką 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
125	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - ściany szachtu instalacyjnego 0,1*2,53*(0,75+0,19)*11	m ³ m ³	2,616	
				RAZEM	2,616
126	KNR AT-12 d.3 0302-01	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 75X50 o odporności ogniowej F 0,5/EI 30 2,53*(0,75+0,20)*11 2,53*(0,40+0,20*2)*11	m ² m ² m ²	26,439 22,264	
				RAZEM	48,703
127	KNR 2-02 d.3 1215-03	Drzwiczki 0,25x0,50 m osadzone w ścianach 11,00	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
128	KNR 2-02 d.3 1215-03	Drzwiczki 0,50x0,90 m osadzone w ścianach 33,00	szt. szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
129	KNR 2-02 d.3 1215-03	Drzwiczki 0,50x0,50 m osadzone w ścianach 11,00	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
130	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,34*2,30 1,74*4,65*11 2,10*1,11*21 1,32*2,81*10	m ² m ² m ² m ²	3,082 89,001 48,951 37,092	
				RAZEM	178,126
131	KNR AT-26 d.3 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 0,90*2,00*22 1,81*1,43*10 1,18*2,22*11	m ² m ² m ²	39,600 25,883 28,816	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,84*2,06*10	m ²	17,304	
				RAZEM	111,603
132	ZKNR C-1 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 30,98*(3,51+1,74+4,66+1,74+4,66+1,96+0,60) 3,39*(1,26+4,63+1,26)-0,70*2,08-0,89*2,12-0,74*0,79-0,82*2,00 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 1,46*2,22*11+1,11*1,46 2,40*3,63 1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63 2,53*(1,34*2+2,40*2-1,11)-0,84*2,04-1,62*2,08 1,34*2,40 -(0,90*2,00*22+1,18*2,22*11-1,81*1,43*10-0,84*2,06*10)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	584,593 18,671 89,001 40,801 37,274 8,712 13,892 11,033 3,216 -25,229	
				RAZEM	781,964
133	KNR-W 4-01 d.3 1202-09 z. sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - klatki schodowe poz.132-poz.134	m ² m ²	460,486	
				RAZEM	460,486
134	KNR-W 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1,50*11*(1,74*2+4,65+3,54-0,90*2-1,18) 1,50*11*(1,32*2+2,81+0,60-0,84)-11*0,40*1,81 1,50*2,46*23 1,50*(1,26+4,63+1,26+4,63-2,22)-(0,70*2,08+0,89*2,12+0,82*2,00) 1,50*(1,34*2+2,40*2-1,62-1,11-0,84)	m ² m ² m ² m ² m ²	143,385 78,001 84,870 9,357 5,865	
				RAZEM	321,478
135	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,53*11*4 1,46*23	m m m	111,320 33,580	
				RAZEM	144,900
136	KNR-W 2-02 d.3 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym Krotność = 2 (gładzie dwuwarstwowe) poz.133 -(1,74*4,65*11) -(1,32*2,81*11) -(1,46*2,22*11+1,11*1,46) -2,40*3,63 -(1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	460,486 -89,001 -40,801 -37,274 -8,712 -13,892	
				RAZEM	270,806
137	KNR-W 2-02 d.3 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym Krotność = 2 (gładzie dwuwarstwowe) 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 1,46*2,22*11+1,11*1,46 2,40*3,63 1,26*4,63+1,11*3,63+1,11*3,63	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	89,001 40,801 37,274 8,712 13,892	
				RAZEM	189,680
138	KNR 2-02 d.3 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokolów o wysokości do 20 cm na tynkach 2,40*2+1,34*2-1,11-1,62-0,84 (1,74*2+4,65*2-1,11-0,90*2-1,18) 10*(1,74*2+4,66*2-2,22+0,60+1,32*2+2,81) 1,46*23 4,63*2+1,26*2-1,11-0,82	m m m m m m	3,910 8,690 166,300 33,580 9,850	
				RAZEM	222,330
139	ZKNR C-1 d.3 0113-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa poz.134	m ² m ²	321,478	
				RAZEM	321,478
140	ZKNR C-1 d.3 0113-02	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa poz.139	m ² m ²	321,478	
				RAZEM	321,478
141	ZKNR C-1 d.3 0113-04	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm) poz.139	m ² m ²	321,478	
				RAZEM	321,478
142	ZKNR C-1 d.3 0113-08	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,4-2,0 mm) 0,40*0,10*2*10	m ² m ²	0,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,800
143	ZKNR C-1 d.3 0101-07	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża poz.133	m ² m ²	 460,486	
				RAZEM	460,486
144	ZKNR C-1 d.3 0114-07	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikatową CT 54 poz.133	m ² m ²	 460,486	
				RAZEM	460,486
145	KNR 2-02 d.3 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ściany bocznej biegów schodowych o wysokości do 20 cm na tynkach 1,46*23	m m	 33,580	
				RAZEM	33,580
146	KNR-W 4-01 d.3 1209-08 z. sz.2.3. z.sz. 4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² 0,84*2,04 0,84*2,06*10 0,70*2,08 0,89*2,12 0,82*2,00 1,18*2,22*11 0,90*2,00*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1,714 17,304 1,456 1,887 1,640 28,816 3,600	
				RAZEM	56,417
147	KNR-W 4-01 d.3 1209-07 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - klatki schodowe 0,45*0,65 (0,75*2,53+0,22*0,55)*11	m ² m ² m ²	 0,293 22,204	
				RAZEM	22,497
148	KNR-W 2-02 d.3 1610-04 z. sz.2.12. 9918-05	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m - 7 m nad poziomem podłogi parteru 11,00	kol. kol.	 11,000	
				RAZEM	11,000
149	KNR 2-02 r. d.3 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:144)			
150	d.3 kalk. własna	Naprawa balustrad wraz z prostowaniem i demontażem pochwytyw z tworzywa sztucznego 1,46*1,00*23	m ² m ²	 33,580	
				RAZEM	33,580
151	KNR-W 2-02 d.3 1208-03	Pochwyty drewniany dębowy na wspornikach wraz z lukami 1,56*23	m m	 35,880	
				RAZEM	35,880
152	KNR 7-12 d.3 0102-02	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 0,94*0,80+0,74*0,79 1,46*1,00*23	m ² m ² m ²	 1,337 33,580	
				RAZEM	34,917
153	KNR 7-12 d.3 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych 0,94*0,80+0,74*0,79 1,46*1,00*23	m ² m ² m ²	 1,337 33,580	
				RAZEM	34,917
154	KNR-W 4-01 d.3 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 0,94*0,80+0,74*0,79 1,46*1,00*23	m ² m ² m ²	 1,337 33,580	
				RAZEM	34,917
155	KNR-W 4-01 d.3 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 8,00*23	szł. szł.	 184,000	
				RAZEM	184,000
156	KNR-W 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 1,74*4,65*11 1,34*2,81*11	m ² m ² m ²	 89,001 41,419	
				RAZEM	130,420
157	KNR-W 4-02 d.3 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16 7,00	kpl. kpl.	 7,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,000
158	KNR-W 2-15 d.3 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600 mm i długości 1200 mm 4,00	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
159	KNR-W 2-15 d.3 0428-01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym 4,00	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
160	KNR 0-31 d.3 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm 4,00	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
161	KNR 5-08 d.3 0701-16 + KNR 5-08 0803-01 + KNR-W 5-08 0801-01	Montaż tablic ogłoszeniowych / informacyjnych przy skrzynkach na listy według specyfikacji 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
162	KNR 5-08 d.3 0701-02 + KNR 5-08 0803-01 + KNR 5-08 0809-01	Montaż skrzynek na listy do kontaktów z zarządcą według specyfikacji 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
163	KNR-W 2-02 d.3 1219-03 + KNR 5-08 0803-02 + KNR 5-08 0809-03	Wycieraczki do obuwia 160x120 cm systemowe aluminiowe 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
164	KNR-W 2-15 d.3 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne 10,00	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
165	KNR 4-04 d.3 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 5 km poz.1*0,05+poz.13	m ³ m ³	2,908	
				RAZEM	2,908
166	KNR AT-33 d.3 0101-01	Doczyszczanie posadzki - dogłębne czyszczenie striperem chemicznym za pomocą szorowarek tarczowych do gruntownego czyszczenia oraz płukanie poz.167	m ² m ²	221,607	
				RAZEM	221,607
167	KNR W-02 d.3 0101-05	Przeszlifowanie powierzchni istniejącego lastrico 1,34*2,40 1,74*4,65*11 1,32*2,81*11 2,19*1,11*23 8,00*0,16*1,11*23	m ² m ² m ² m ² m ²	3,216 89,001 40,801 55,911 32,678	
				RAZEM	221,607
168	KNR W-01 d.3 0408-02	Zabezpieczanie posadzek (dyspersje polimerowe o podwyższonej trwałości impregnacja) poz.167	m ² m ²	221,607	
				RAZEM	221,607